

SUPERCANAL

Despliegue de nuevas fibras ópticas directa al hogar ("FTTH") para ampliar y mejorar la prestación de los servicios de acceso a Internet, que brinda el cliente en redes de TIC, en las Provincias de Mendoza y de San Juan. Construcción de 900 nodos de FTTH sobre 100.000 hogares. Mendoza / San Juan

EDEMSA

LAT CRUZ DE PIEDRA

Línea aérea de Alta Tensión entre las centrales Cruz de Piedra y Villanueva. Reemplazo de conductor actual por un conductor de Alta Temperatura que permita mayor transporte de energía. Total de tendido 12.5 Km por fase. Mendoza

ET PAREditas

Ampliación de la estación transformadora San Carlos y ejecución de una nueva estación transformadora Pareditas. Ejecución del vínculo entre ambas estaciones transformadoras con cable subterráneo de 33 Kv, en una longitud de tendido de 24 km. Mendoza

SERVICIOS DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

Generación de Energía en 5 centrales térmicas. Operación, control y mantenimiento de motores;

Distribución: Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la red eléctrica en MT y BT, Subestaciones;

Gestión Comercial: Lectura de medición del servicio eléctrico. Administración de tareas y mantenimiento en punto de venta.

Nuevos Suministros: ejecución de obras para nuevos suministros;

Obras: Ejecución de Obras de expansión de la red eléctrica;

METROGAS

RAMAL DE ALTA PRESIÓN "SHELL"

Construcción del Ramal de Alta Presión de 22 bar $\varnothing 12"$, alimentación a Destilería Shell. Tendido de cañería diámetro de 323 mm (12"), instalada en calles de acceso público. Buenos Aires

Provincia de Córdoba

Ramales de Alimentación, Planta Reguladora Intermedia y Obras Civiles de instalaciones de superficie para abastecimiento de gas natural a las localidades de estación Juárez Celman, Estación General Paz y Colonia Tirolesa, con provisión de cañería.

TGS

RECOBERTURA DE TRAMOS DE GASODUCTOS DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A

Tramo SAO – Conesa – Colorado. Longitud: 22.6 km – Rio Negro

CAMUZZI

Ampliación capacidad Sistema Cordillerano 3ra Etapa. Construcción de los loop en el gasoducto de alimentación a Junín de los Andes 10”(15Km), en el Gasoducto Cordillerano, 12”(16 Km), y loop ramal San Martín de los Andes

S.E. Gobierno de Entre Ríos

Interconexión, medición, regulación y obras complementarias de gas natural para San Benito, Departamento de Paraná, Provincia de Entre Ríos

EMGASUD

Colonia Sarmiento. Construcción del Gasoducto Patagónico Tramo I. Comprende 50Km de gasoducto de diámetro 12”, montaje de Estación de separación y medición. Instalación de trampas scrappers. Conexión con la Planta Compresora de PAE. Santa Cruz

PETROBRAS

GASODUCTO BOLEADORAS

Construcción Oleoducto Campo Boleadoras Barda Las Vegas. Construcción de un oleoducto de 43 km en 6” y conversión de otro oleoducto a gasoducto de 43 km en 10”.